

# コンクリート工法

## 設計価格表 (材工共)

DAITAI

大泰化工株式会社



# 設計価格表についての注意事項 (防水層のみ)

- I 単価は300㎡以上の場合を示します。
  - ・200㎡以上300㎡未満は10%増しとなります。
  - ・100㎡以上200㎡未満は15%増しとなります。
  - ・100㎡未満は別途見積りとなります。
  - ・ベランダなど小面積の場合は一式工事となり、別途見積りになります。
  - ・寒冷地仕様は別途見積りとなります。
- II 下地処理は別途見積りとなります。
- III 養生費は別途見積りとなります。
- IV 特殊な形状の物件は、別途見積りとなります。
- V 出張工事の場合は、運賃・経費が別途加算されます。
- VI 上塗りが標準色以外の指定色の場合は200円/㎡高くなります。
- VII 下地が鋼板の場合は、プライマーが特殊になり別途見積りとなります。
- VIII 膜厚は平場と垂直面及び天井面では異なります。

## コンパック ルーフ工法

工 法	標準平面単価 (円/㎡)	平面膜厚 (mm)	標準立上単価 (円/㎡)	立上膜厚 (mm)	用 途
R-1	9,200	2.0	11,500	1.8	一般屋上等
R-2	10,200	2.0	12,700	1.8	バルコニー・ベランダ等
R-3	12,700	3.0	15,800	2.6	駐車場・競技場・開放廊下・ 木造住宅ベランダ等
R-4	9,200	2.0	11,500	1.8	腰壁・パラペット等
R-5	9,000	2.0	11,250	1.8	浴室洗場・トイレ等 非露出防水

- (注) ①立上りは200mm以下は平面、200mm以上は立上り単価とします。  
 ②R-5工法は砂まき・トンボ取り付け及び保護モルタルは別途工事となります。

## コンパック SPI工法

工 法	標準平面単価 (円/㎡)	平面膜厚 (mm)	標準立上単価 (円/㎡)	立上膜厚 (mm)
SP絶縁工法	13,800	5.0	11,500	1.8
SP断熱工法	19,300	30.0	11,500	1.8
SP植栽工法	18,000	5.2	17,800	2.6

- (注) ①立上りはコンパックR-1工法とします。  
 ②SP断熱工法の断熱材は25mm厚みを標準とし、その他の厚みは別途見積りとなります。  
 ③SP植栽工法は防水のみの単価で、土壌等は別途とします。

ステンレス脱気筒取付け	12,000(円/基)
-------------	-------------

※ステンレス脱気筒は平面積の約50~80㎡に1基取り付けとします。

## コンパクト タンク・プール工法

工 法	標準平面単価 (円/㎡)	平面膜厚 (mm)	標準立上単価 (円/㎡)	立上膜厚 (mm)	標準天井単価 (円/㎡)	天井膜厚 (mm)	用 途
T-1	9,900	2.0	12,400	1.8	15,000	1.6	貯水槽等
T-2	14,200	3.0	17,750	2.7	20,300	2.4	海水魚養殖槽 化学工場床等
P-2	15,600	3.0	19,500	2.7			プール等
プールライン引き		幅100mm	2,400円/m				
		幅150mm	2,800円/m				
J-1	10,900	2.2	13,400	2.0	16,000	1.8	浄水場施設等
G	21,900	3.0	23,000	2.7	25,100	2.4	オゾン処理槽 酸化性薬液タンク等

(注) ①特殊用途や使用条件によって仕様などが変わる事があります。その場合は別途見積りいたします。